

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	RESUMO DE ENTRADA DE ENERGIA	UN.		4.532,80	4.572,56
SINAPI-I	12366	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	1	799,28	799,28
SINAPI	100579	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1	399,64	412,98
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3897	15,41	17,17
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5	20,11	22,61
SINAPI-I	34729	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	UN	1	1.176,23	1.176,23
SINAPI-I	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	129,53	129,53
SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	3	23,12	23,61
SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	3	14,11	14,45
SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	40	36,66	36,98
SINAPI-I	2681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	M	6	16,01	16,01
SINAPI-I	1876	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	1	7,70	7,70
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,31	0,31
SINAPI-I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4	0,79	0,79
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	1	2,41	2,41
SINAPI-I	14152	FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF	UN	1	40,61	40,61
SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	1	97,98	99,67
SINAPI-I	425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	1	5,38	5,38
SINAPI-I	34643	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UN	1	18,85	18,85
SINAPI-I	1589	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	6	8,30	8,30
SINAPI-I	1587	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	2	5,86	5,86
SINAPI-I	1586	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	2	5,76	5,76
SINAPI-I	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1	4,18	4,18
SINAPI-I	39277	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	1	13,86	13,86
SINAPI-I	1894	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	2	4,28	4,28
COMPOSIÇÃO	002	PORTA DE ENROLAR (CORTINA METÁLICA) ref:90838	M²		722,08	728,11
SINAPI-I	37518	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24" (SEM INSTALACAO)	M2	1	662,93	662,93
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0223	506,97	522,06
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,83	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,915	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	003	PORTA DE EMERGÊNCIA EM ALUMINIO BRANCO - 1,00x2,10	M²		720,41	721,50
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,66	21,43	21,43
SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1	641,43	641,43
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,816	0,92	0,92
SINAPI-I	36888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	5,2	9,85	9,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1779	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	004	JANELAS DE ALUMINIO BRANCA - TIPO BASCULANTE - COM VIDROS E COM TELA MOSQUITEIRO [CÓDIGO REFERÊNCIA 94569]	M²		519,04	524,30
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,44	0,10	0,10
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,25	14,16	14,16
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,835	15,35	17,11
COTAÇÃO	001	JANELA DE ALUMINIO - BASCULANTE COM VIDRO	M²	1	318,40	318,40
COTAÇÃO	002	TELA DE MOSQUITEIRO - MOLDURA ALUMINIO BRANCO	M²	1	136,28	136,28
COMPOSIÇÃO	005	JANELAS DE ALUMINIO BRANCA (ÓCULO) COM VIDROS- TIPO GUILHOTINA	UN.		357,41	361,85
COTAÇÃO	003	JANELA DE ALUMINIO BRANCO - GUILHOTINA COM VIDRO	M²	0,8	379,93	379,93
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	19,2	0,10	0,10
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1	14,16	14,16
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	006	PORTA VAI E VEM - ABS RIGIDO BRANCO REF 100702	M²		1.011,06	1.011,94
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,063	21,43	21,43
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,72	0,92	0,92



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,282	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,141	15,35	17,11
COTAÇÃO	005	PORTA VAI E VEM - ABS RIGIDO BRANCO COM VIDROS	M²	1	998,00	998,00
COMPOSIÇÃO	007	PLACA DE SINALIZAÇÃO - ESTACIONAMENTO	M²		835,03	837,37
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1	519,75	519,75
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	84,66	84,66
SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	1	48,38	49,22
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	18,38	20,60
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	14,83	16,49
COMPOSIÇÃO	009	TAMPO DE PIA DE AÇO INOX	UN.		325,91	326,47
SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	63,13	63,45
COTAÇÃO	010	TAMPO DE PIA AÇO INOX 1,20 X 0,53	UN.	1	249,83	249,83
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	12,95	13,19
COMPOSIÇÃO	010	ESTRUTURA PARA FACHADA ADESIVADA	UN.		5.351,51	5.367,39
SINAPI-I	21150	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M	M	16,2	38,80	38,80
SINAPI-I	43701	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESURA, QUALQUER LARGURA	KG	71,988	35,22	35,22
COTAÇÃO	011	ADESIVO PARA FACHADA	UN.	1	2.037,00	2.037,00
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	18,38	20,60
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	15,31	17,06
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	1	15,78	15,78
COMPOSIÇÃO	011	LAVA BOTAS	UN.		1.435,30	1.439,78
COTAÇÃO	009	LAVADOR DE BOTAS INOX SEM CARRETEL 0,50X0,45	UN.	1	1.399,00	1.399,00
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,15	20,39
COMPOSIÇÃO	012	LIMPEZA DE OBRA (REF 99803)	M²		1,48	1,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	013	LOCAÇÃO DE CONTAINER	UN.		3.270,00	3.270,00
SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	6	545,00	545,00
COMPOSIÇÃO	014	LAVATÓRIO DE MÃOS (REF 86904)	UN.		1.045,21	1.046,41
COTAÇÃO	008	LAVATÓRIO PARA AS MÃOS - PIA ASSEPSIA DE AÇO INOX 50 X 50	UNIDADE	1	1.033,50	1.033,50
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,387	18,15	20,39
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,03	60,60	60,60
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,188	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	015	PISO, PODOTATIL, DIRECIONAL DE ALERTA DE CONCRETO	m		30,38	31,74
COTAÇÃO	012	PISO, PODOTATIL, DIRECIONAL DE ALERTA DE CONCRETO (REF 101094)	M	1	17,00	17,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,24	0,64	0,64
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,215	1,50	1,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,437	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,218	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	016	LUMINARIA HERMETICA IP-65 - EXTERNA (REF 97586)	UM.		266,85	269,79
SINAPI-I	38786	LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	1	165,94	165,94
SINAPI	97615	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	2	44,97	45,77
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,172	15,41	17,17
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,414	20,11	22,61

23/06/2021

Data

Gabriela Padula de Souza
 Responsável Técnico: Gabriela Padula de Souza
 CREA/CAU: RS219670