



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	1066254-25	Nº SICONV	891609/2019	PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO DE BARÃO DO TRUNFOIRS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	CAÇAMENTO PARCIAL DA RUA NESTOR BRIDI E AVENIDA TASSINARI CESARE
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF	BARÃO DO TRUNFOIRS
						BDI 1	30,02%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. PAVIMENTAÇÃO PARCIAL R. NESTOR BRIDI E AV. TASSINARI CESARE									
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1.1.	Composição	005	LOCAÇÃO DE CONTAINER	UN.	1,00	1.635,00	BDI 1	2.125,83	2.125,83
1.2.	SINAPI-I	4813	SERVIÇOS PRELIMINARES						980,01
1.2.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	2,88	225,00	BDI 1	292,55	842,54
1.2.0.2.	SINAPI	99084	*N. 22. ADESVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M	233,00	0,45	BDI 1	0,59	137,47
1.3.	SINAPI	100576	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018						192.827,98
1.3.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	M2	2.330,00	1,57	BDI 1	2,04	4.753,20
1.3.0.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	504,00	37,01	BDI 1	48,12	24.252,48
1.3.0.3.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.330,00	54,08	BDI 1	70,31	163.822,30
1.4.	SINAPI	97084	PASSEIO PÚBLICO						65.824,97
1.4.0.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017	M2	1.118,40	0,49	BDI 1	0,64	715,78
1.4.0.2.	Composição	001	LASTRO DE BRITA 01 (REF.98622)	M³	19,72	80,52	BDI 1	104,69	2.064,49
1.4.0.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	29,42	593,41	BDI 1	771,55	22.699,00
1.4.0.4.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	168,00	95,42	BDI 1	124,07	20.843,76
1.4.0.5.	Composição	004	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA DE CONCRETO (REF.101094)	M	493,72	30,38	BDI 1	39,50	19.501,94
1.5.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL						18.294,14
1.5.1.	SINAPI	72947	Sinalização Horizontal						1.416,84
1.5.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	74,18	14,69	BDI 1	19,10	1.416,84
1.5.2.	SINAPI-I	34723	Sinalização Vertical						7.361,83
1.5.2.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,43	519,75	BDI 1	675,78	1.642,15
1.5.2.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	6,00	74,25	BDI 1	96,54	579,24
1.5.2.3.	Composição	002	TUBO DE AÇO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM ALETAS PARA DISPOSITIVO ANTIGIRO	UN.	9,00	374,42	BDI 1	486,82	4.381,38

PMV3.0.4

1 / 2

89



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086254-25	Nº SICOMV 891609/2019	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BARÃO DO TRIUNFO/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO PARCIAL DA RUA NESTOR BRIDI E AVENIDA TASSINARI CESARE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF BARÃO DO TRIUNFO/RS	BDI 1 30,02%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS									
1.5.2.4.	Composição	003	ESTAÇA BROC DE CONCRETO, DIÂMETRO 30CM, PROFUNDIDADE 1M,	UN.	9,00	64,87	BDI 1	84,34	759,06
1.5.3.	Composição	006	Limpeza Final	M²	2.889,20	2,53	BDI 1	3,29	9.505,47
1.5.3.1.	Composição		Limpeza Final (REF. 99811)						9.505,47

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BARÃO DO TRIUNFO/RS
Local
quinta-feira, 22 de julho de 2021
Data

Gabriela Padula de Souza
Responsável Técnico
Nome: GABRIELA PADULA DE SOUZA
CREM/CAU: R5219670
ART/RRT: 11347874