


FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	LASTRO DE BRITA 01 (REF 96622)	M²		80,52	83,93
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1	51,67	51,67
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,217	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	15,35	17,11
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032	9,43	9,43
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03	0,70	0,70
COMPOSIÇÃO	002	TUBO DE AÇO DE AÇO, GALVANIZADO, COM COSTURA, COM ALETAS PARA DISPOSITIVO ANTIGIRO	UN.		374,42	375,92
SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	3,8	93,65	93,65
SINAPI-I	40424	CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	0,5	11,26	11,26
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	18,38	20,60
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	14,83	16,49
COMPOSIÇÃO	003	ESTACA BROC DE CONCRETO, DIÂMETRO 30CM, PROFUNDIDADE 1M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA	UN.		64,87	70,13
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,103	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33	15,35	17,11
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,07	344,02	350,62
COMPOSIÇÃO	004	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA DE CONCRETO (REF 101094)	M		30,38	31,74
COTAÇÃO	001	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA	M	1	17,00	17,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,24	0,64	0,64
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,215	1,50	1,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,437	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,218	15,35	17,11
COMPOSIÇÃO	005	LOCAÇÃO DE CONTAINER	UN.		1.635,00	1.635,00
SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	3	545,00	545,00
COMPOSIÇÃO	006	LIMPEZA FINAL (REF 99811)	M²		2,53	2,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,165	15,35	17,11

Data 18/07/2021

Responsável Técnico: 
CREA/CAU: RS219670